Presupuesto

Presupuesto 0202024 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107 TINGO DE PONASA - SHAMBUYACU				88,262,797.61
1.01	OBRAS PROVISIONALES				626,158.06
1.01.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES OBRA	glb	1.00	260,000.00	260,000.00
1.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (3.60mx4.80m)	und	1.00	1,700.00	1,700.00
1.01.03	MOVLIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA	glb	1.00	93,408.00	93,408.00
1.01.04	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	glb	1.00	271,050.06	271,050.06
1.02	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				268,294.80
1.02.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	glb	6.00	25,140.80	150,844.80
1.02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)	glb	6.00	5,525.00	33,150.00
1.02.03	SEÑALIZACION TRANSITORIA DE SEGURIDAD EN OBRA	glb	6.00	10,700.00	64,200.00
1.02.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	12.00	800.00	9,600.00
1.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	12.00	875.00	10,500.00
1.03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				7,286,663.26
1.03.01	DEMOLICION DE ALCANTARILLA TIPO TMC EXISTENTE	m2	1,321.04	45.96	60,715.00
1.03.02	ESCARIFICADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	m2	133,661.00	46.81	6,256,671.41
1.03.03	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTE	m2	907.50	100.47	91,176.53
1.03.04	DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE	m2	1,099.00	100.47	110,416.53
1.03.05	ELIMINACION DEMOLICION	m3	164,386.25	4.67	767,683.79
1.04	OBRAS PRELIMINARES				1,148,377.50
1.04.01	TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION	km	24.09	879.44	21,185.71
1.04.02	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00	578,335.55	578,335.55
1.04.03	HABILITACION DE ACCESO A DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME	km	0.11	11,700.26	1,287.03
1.04.04	HABILITACION DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME	ha	0.38	5,961.79	2,265.48
1.04.05	HABILITACION DE ACCESO A CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	km	0.05	11,700.26	585.01
1.04.06	HABILITACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	ha	0.03	7,220.26	216.61
1.04.07	HABILITACION DE ACCESO A CANTERA	km	2.50	12,768.99	31,922.48
1.04.08	HABILITACION DE CANTERA DE RIO	ha	4.50	12,041.79	54,188.06
1.04.09	HABILITACION DE ACCESO A FUENTE DE AGUA	km	1.70	5,588.09	9,499.75
1.04.10	DESVIO PROVISIONAL DE CURSO DE AGUA	m	800.00	68.50	54,800.00
1.04.11	DESVIO TEMPORAL DURANTE EJECUCION	m	18.00	12,768.99	229,841.82
1.04.12	REUBICACION DE POSTES	und	73.00	2,250.00	164,250.00
1.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				13,693,530.47
1.05.01	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	ha	19.80	1,222.57	24,206.89
1.05.02	CORTE EN ROCA FIJA	m3	1,334.68	34.59	46,166.58
1.05.03	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	2,002.05	3.83	7,667.85
1.05.04	CORTE DE MATERIAL SUELTO	m3	47,771.85	8.99	429,468.93
1.05.05	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m3	285,955.48	30.03	8,587,243.06
1.05.06	MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUB RASANTE C/MATERIAL DE PRESTAMO	m3	59,801.00	58.99	3,527,660.99
1.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL	m2	66,780.00	6.95	464,121.00
1.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS PROPYBAG	und	11,200.00	12.02	134,624.00
1.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FORTEX BX50	m2	32,155.00	10.27	330,231.85
1.05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FORTES BX 30	m2	7,080.00	10.99	77,809.20
1.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION PERMADRAIN 450 PLANAR 0.5 PARA SUBDRENAJE HORIZONTAL	m2	831.90	1.51	1,256.17
1.05.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERMADRAIN 450 PLANAR 1.0 PARA SUBDRENAJE EN EL ESPALDAR	m2	2,655.00	19.21	51,002.55
1.05.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DRAINPIPE DE 4" DE DIAMETRO PARA SUBDRENAJE EN LA BASE	m	590.00	20.46	12,071.40
1.06	PAVIMENTOS				17,951,289.35
1.06.01	CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASES Y BASES				8,702,684.26
1.06.01.01	SUB-BASE GRANULAR	m3	45,305.35	165.83	7,512,986.19
1.06.01.02	BASE GRANULAR	m3	32,585.54	36.51	1,189,698.07
1.06.02	PAVIMENTOS FLEXIBLES				9,248,605.09
1.06.02.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	122,176.00	6.10	745,273.60
1.06.02.02	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE (MAC)	m3	10,469.02	154.90	1,621,651.20

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.06.02.03	CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70	gal	1,440,431.91	4.00	5,761,727.64
1.06.02.04	ASFALTO DILUIDO MC-30	l	146,611.20	4.50	659,750.40
1.06.02.05	FILLER	kg	244,137.45	1.00	244,137.45
1.06.02.06	ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA	kg	10,803.24	20.00	216,064.80
1.07	**TRANSPORTE**				**25,602,427.13**
1.07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA D<1 km	m3k	448,851.42	4.75	2,132,044.25
1.07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR D>1 km	m3k	13,074,056.95	1.57	20,526,269.41
1.07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME HASTA D<1 km	m3k	90,938.05	4.92	447,415.21
1.07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME MAYOR D>1 km	m3k	330,840.20	6.24	2,064,442.85
1.07.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA D<1 km	m3k	10,095.64	14.76	149,011.65
1.07.06	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA MAYOR D>1 km	m3k	57,597.78	3.26	187,768.76
1.07.07	TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION	m3k	10,050.00	9.50	95,475.00
1.08	**OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**				**9,537,008.29**
1.08.01	**ALCANTARILLA TIPO TMC**				**2,081,478.90**
1.08.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	4,704.00	0.67	3,151.68
1.08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	5,337.40	3.43	18,307.28
1.08.01.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL EN SECO C/MAQUINARIA	m3	6,941.51	15.96	110,786.50
1.08.01.04	REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	3,247.13	4.98	16,170.71
1.08.01.05	CAMA DE GRAVA ARENOSA E=0.15 m.	m2	1,536.96	42.84	65,843.37
1.08.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m3	3,726.27	33.65	125,388.99
1.08.01.07	SOLADOS DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2, E=4"	m2	757.00	336.59	254,798.63
1.08.01.08	CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2	m3	607.29	582.12	353,515.65
1.08.01.09	MAMPOSTERIA CON PIEDRA EMBOQUILLADA	m3	879.85	219.97	193,540.60
1.08.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,613.65	146.86	236,980.64
1.08.01.11	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	12,346.69	10.73	132,479.98
1.08.01.12	ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36" SP, MP-68, ASTM A929	m	127.40	605.69	77,164.91
1.08.01.13	ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48" SP, MP-68, ASTM A929	m	558.70	719.14	401,783.52
1.08.01.14	ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=60" SP, MP-68, ASTM A929	m	88.25	1,037.58	91,566.44
1.08.02	**ALCANTARILLA TIPO MC**				**934,827.76**
1.08.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	667.77	0.67	447.41
1.08.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	605.62	3.43	2,077.28
1.08.02.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL EN SECO C/MAQUINARIA	m3	1,267.11	15.96	20,223.08
1.08.02.04	REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	481.72	4.98	2,398.97
1.08.02.05	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL OVER	m3	10.00	108.48	1,084.80
1.08.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m3	670.00	33.65	22,545.50
1.08.02.07	SOLADOS DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2, E=4"	m2	388.27	336.59	130,687.80
1.08.02.08	CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2	m3	318.12	582.12	185,184.01
1.08.02.09	MAMPOSTERIA CON PIEDRA EMBOQUILLADA	m3	80.15	219.97	17,630.60
1.08.02.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,340.20	146.86	196,821.77
1.08.02.11	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	33,152.52	10.73	355,726.54
1.08.03	**MUROS DE CONTENCION**				**200,211.80**
1.08.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	80.00	0.67	53.60
1.08.03.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	160.00	3.43	548.80
1.08.03.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL EN SECO C/MAQUINARIA	m3	252.00	15.96	4,021.92
1.08.03.04	REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	80.00	4.98	398.40
1.08.03.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m3	792.00	33.65	26,650.80
1.08.03.06	SOLADOS DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2, E=4"	m2	72.00	336.59	24,234.48
1.08.03.07	CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2	m3	52.80	582.12	30,735.94
1.08.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	416.00	146.86	61,093.76
1.08.03.09	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,890.41	10.73	52,474.10
1.08.04	**MUROS DE GAVION TIPO CAJA**				**2,959,546.01**
1.08.04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	m2	3,086.24	0.67	2,067.78
1.08.04.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4,086.24	2.59	10,583.36
1.08.04.03	CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA PESADA	m3	45,619.12	5.38	245,430.87
1.08.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	37,371.63	5.72	213,765.72

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.08.04.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO	m2	5,051.20	5.13	25,912.66
1.08.04.06	GAVIONES TIPO CAJA - SUMINISTRO E INSTALACION 5.00x2.00x0.50m	und	275.00	837.79	230,392.25
1.08.04.07	GAVIONES TIPO CAJA - SUMINISTRO E INSTALACION 5.00x1.00x1.00m	und	1,195.00	728.07	870,043.65
1.08.04.08	GAVIONES TIPO CAJA - SUMINISTRO E INSTALACION 5.00x1.50x1.00m	und	790.00	686.31	542,184.90
1.08.04.09	NIVELACION, TEJIDO Y CIERRE DE GAVIONES	m	675.20	6.62	4,469.82
1.08.04.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FORTEX	m2	8,406.03	8.76	73,636.82
1.08.04.11	EXTRACCION DE PIEDRAS CON EQUIPO	m3	12,520.32	19.77	247,526.73
1.08.04.12	APILAMIENTO DE MATERIAL COLMATADO	m3	15,032.82	5.41	81,327.56
1.08.04.13	ACARREO MANUAL DE P.G. (4" - 6") D >1 Km	m3	12,520.32	20.82	260,673.06
1.08.04.14	CARGUIO Y TRANSPORTE	m3	15,032.82	10.08	151,530.83
1.08.05	**CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO (TIPO 01, TIPO 02)**				**2,989,918.23**
1.08.05.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	15,893.52	0.67	10,648.66
1.08.05.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	15,737.63	3.43	53,980.07
1.08.05.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL EN SECO C/MAQUINARIA	m3	4,795.74	15.96	76,540.01
1.08.05.04	REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	18,560.63	4.98	92,431.94
1.08.05.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m3	810.33	33.65	27,267.60
1.08.05.06	SOLADOS DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2, E=4"	m2	962.63	336.59	324,011.63
1.08.05.07	CONCRETO SIMPLEf'c=175 kg/cm2	m3	1,077.01	591.88	637,460.68
1.08.05.08	CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2	m3	598.97	582.12	348,672.42
1.08.05.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4,391.43	146.86	644,925.41
1.08.05.10	MAMPOSTERIA CON PIEDRA EMBOQUILLADA	m3	86.69	219.97	19,069.20
1.08.05.11	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	61,137.76	10.73	656,008.16
1.08.05.12	JUNTAS ASFALTICAS, E=1"	m	7,402.60	8.44	62,477.94
1.08.05.13	JUNTA DE WATER STOP DE 6"	m	1,155.60	31.52	36,424.51
1.08.06	**REDUCTOR DE VELOCIDAD (TIPO RESALTOS)**				**371,025.59**
1.08.06.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	720.00	0.67	482.40
1.08.06.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	720.00	3.43	2,469.60
1.08.06.03	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MANUAL	m3	123.00	15.96	1,963.08
1.08.06.04	REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	m2	720.00	4.98	3,585.60
1.08.06.05	SOLADOS DE CONCRETO SIMPLE f´c=100 kg/cm2, E=4"	m2	720.00	336.59	242,344.80
1.08.06.06	CONCRETO f'c=280 Kg/cm2	m3	135.75	653.76	88,747.92
1.08.06.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.40	146.86	5,639.42
1.08.06.08	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2,403.80	10.73	25,792.77
1.09	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**				**1,089,422.57**
1.09.01	MARCAS REFLECTIVAS CON PINTURA DE TRAFICO	m2	11,806.31	24.38	287,837.84
1.09.02	SEÑAL PREVENTIVA	und	116.00	220.00	25,520.00
1.09.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	und	23.00	220.00	5,060.00
1.09.04	SEÑAL IMFORMATIVA	und	34.00	520.00	17,680.00
1.09.05	POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES	und	139.00	456.93	63,513.27
1.09.06	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES	m	363.90	95.65	34,807.04
1.09.07	CIMENTACION Y MONTAJE DE SEÑAL INFORMATIVA	und	68.00	528.63	35,946.84
1.09.08	TACHAS REFLECTIVAS SEPARADORAS	und	5,613.00	14.06	78,918.78
1.09.09	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENSION P3-H1W3	m	1,550.00	338.94	525,357.00
1.09.10	PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS	m2	85.40	38.01	3,246.05
1.09.11	POSTES KILOMETRICOS	und	25.00	461.43	11,535.75
1.10	**PUENTES**				**9,869,727.35**
1.10.01	**PUENTE "TINGO DE PONASA" L=40.00 m**				**3,619,664.38**
1.10.01.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**131,988.51**
1.10.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	560.37	0.67	375.45
1.10.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	560.37	3.43	1,922.07
1.10.01.01.03	DEMOLICION DE ESTRIBO Y VIGA LOSA EXISTENTE	m2	286.32	385.05	110,247.52
1.10.01.01.04	DESMONTAJE Y TRASLADO DE DE VIGAS METALICAS	ton	27.31	615.49	16,809.03
1.10.01.01.05	ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA	m	100.00	18.54	1,854.00
1.10.01.01.06	DESVIO TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION	m	4.00	195.11	780.44
1.10.01.02	**SUB ESTRUCTURA**				**2,036,696.19**

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.10.01.02.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	7,339.11	13.63	100,032.07
1.10.01.02.02	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	806.94	14.43	11,644.14
1.10.01.02.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION (FALSA ZAPATA)	m3	526.03	376.76	198,187.06
1.10.01.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	52,715.90	10.26	540,865.13
1.10.01.02.05	ENCOFRADO CARA SUCIA BAJO AGUA	m2	1,270.29	86.62	110,032.52
1.10.01.02.06	ENCOFRADO CARA SUCIA EN SECO	m2	3,878.56	55.00	213,320.80
1.10.01.02.07	ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	753.03	72.78	54,805.52
1.10.01.02.08	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBO	m3	954.48	534.46	510,131.38
1.10.01.02.09	RELLENO FILTRO DE GRAVA DE 3/4"	m3	545.86	157.93	86,207.67
1.10.01.02.10	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR	m3	2,233.59	55.69	124,388.63
1.10.01.02.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 Km	m3	8,146.05	10.69	87,081.27
1.10.01.03	**TRANSPORTE**				**26,726.90**
1.10.01.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME MAYOR D>1 km	m3k	2,233.59	6.24	13,937.60
1.10.01.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR D>1 km	m3k	8,146.05	1.57	12,789.30
1.10.01.04	**SUPERESTRUCTURA**				**1,349,244.79**
1.10.01.04.01	**VIGAS METALICAS**				**1,153,428.76**
1.10.01.04.01.01	FABRICACION DE VIGAS METALICAS	ton	84.49	11,850.89	1,001,281.70
1.10.01.04.01.02	PINTURA Y ARENADO DE ESTRUCTURA METALICA	ton	84.49	930.77	78,640.76
1.10.01.04.01.03	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA A OBRA	ton	84.49	220.00	18,587.80
1.10.01.04.01.04	MONTAJE ESTRUCTURAS METALICAS INC.EMPALME	ton	84.49	650.00	54,918.50
1.10.01.04.02	**LOSAS Y VEREDA DE CONCRETO**				**195,816.03**
1.10.01.04.02.01	ENCOFRADO DE LOSA CARA VISTA EN SECO	m2	390.24	81.98	31,991.88
1.10.01.04.02.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	9,585.90	10.26	98,351.33
1.10.01.04.02.03	CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 SUPERESTRUCTURA	m3	98.00	668.09	65,472.82
1.10.01.05	**VARIOS**				**55,887.93**
1.10.01.05.01	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	14.70	246.44	3,622.67
1.10.01.05.02	NEOPRENO DE 400 x 500 mm	und	8.00	1,376.92	11,015.36
1.10.01.05.03	TUBOS DE DRENAJE DE PLATAFORMA	und	4.00	113.26	453.04
1.10.01.05.04	ACABADO EN VEREDAS	m2	104.00	25.26	2,627.04
1.10.01.05.05	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE DE ESTRIBOS	m2	20.00	43.47	869.40
1.10.01.05.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	79.80	250.00	19,950.00
1.10.01.05.07	RIEGO DE LIGA	m2	288.00	4.81	1,385.28
1.10.01.05.08	TOPE SISMICO VERTICAL 0.30x0.45x0.025 m	und	8.00	980.00	7,840.00
1.10.01.05.09	TOPE SISMICO HORIZONTAL 0.20x0.30x0.016 m	und	2.00	550.00	1,100.00
1.10.01.05.10	PRUEBA DE CARGA EN PUENTES	glb	1.00	5,813.86	5,813.86
1.10.01.05.11	LIMPIEZA FINAL DE PUENTE	m2	392.00	3.09	1,211.28
1.10.01.06	**LOSA DE APROXIMACION**				**19,120.06**
1.10.01.06.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	16.00	556.92	8,910.72
1.10.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.80	51.41	452.41
1.10.01.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2	kg	966.99	10.09	9,756.93
1.10.02	**PUENTE "BARCO" L=40.00 m**				**3,687,055.05**
1.10.02.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**131,543.51**
1.10.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	560.37	0.67	375.45
1.10.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	560.37	3.43	1,922.07
1.10.02.01.03	DEMOLICION DE ESTRIBO Y VIGA LOSA EXISTENTE	m2	286.32	385.05	110,247.52
1.10.02.01.04	DESMONTAJE Y TRASLADO DE DE VIGAS METALICAS	ton	26.27	615.49	16,168.92
1.10.02.01.05	ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA	m	100.00	18.54	1,854.00
1.10.02.01.06	DESVIO TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION	m	5.00	195.11	975.55
1.10.02.02	**SUB ESTRUCTURA**				**2,056,617.33**
1.10.02.02.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	10,064.61	13.63	137,180.63
1.10.02.02.02	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	806.94	14.43	11,644.14
1.10.02.02.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION (FALSA ZAPATA)	m3	526.03	376.76	198,187.06
1.10.02.02.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	52,715.90	10.26	540,865.13
1.10.02.02.05	ENCOFRADO CARA SUCIA BAJO AGUA	m2	127.29	86.62	11,025.86
1.10.02.02.06	ENCOFRADO CARA SUCIA EN SECO	m2	3,878.56	55.00	213,320.80

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.10.02.02.07	ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	753.03	72.78	54,805.52
1.10.02.02.08	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBO	m3	954.48	534.46	510,131.38
1.10.02.02.09	RELLENO FILTRO DE GRAVA DE 3/4"	m3	545.86	157.93	86,207.67
1.10.02.02.10	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR	m3	3,178.89	55.69	177,032.38
1.10.02.02.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 Km	m3	10,871.54	10.69	116,216.76
1.10.02.03	**TRANSPORTE**				**72,829.27**
1.10.02.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME MAYOR D>1 km	m3k	10,871.54	6.24	67,838.41
1.10.02.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR D>1 km	m3k	3,178.89	1.57	4,990.86
1.10.02.04	**SUPERESTRUCTURA**				**1,349,244.79**
1.10.02.04.01	**VIGAS METALICAS**				**1,153,428.76**
1.10.02.04.01.01	FABRICACION DE VIGAS METALICAS	ton	84.49	11,850.89	1,001,281.70
1.10.02.04.01.02	PINTURA Y ARENADO DE ESTRUCTURA METALICA	ton	84.49	930.77	78,640.76
1.10.02.04.01.03	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA A OBRA	ton	84.49	220.00	18,587.80
1.10.02.04.01.04	MONTAJE ESTRUCTURAS METALICAS INC.EMPALME	ton	84.49	650.00	54,918.50
1.10.02.04.02	**LOSAS Y VEREDA DE CONCRETO**				**195,816.03**
1.10.02.04.02.01	ENCOFRADO DE LOSA CARA VISTA EN SECO	m2	390.24	81.98	31,991.88
1.10.02.04.02.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	9,585.90	10.26	98,351.33
1.10.02.04.02.03	CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 SUPERESTRUCTURA	m3	98.00	668.09	65,472.82
1.10.02.05	**VARIOS**				**57,700.09**
1.10.02.05.01	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	14.70	246.44	3,622.67
1.10.02.05.02	NEOPRENO DE 400 x 500 mm	und	8.00	1,376.92	11,015.36
1.10.02.05.03	TUBOS DE DRENAJE DE PLATAFORMA	und	20.00	113.26	2,265.20
1.10.02.05.04	ACABADO EN VEREDAS	m2	104.00	25.26	2,627.04
1.10.02.05.05	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE DE ESTRIBOS	m2	20.00	43.47	869.40
1.10.02.05.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	79.80	250.00	19,950.00
1.10.02.05.07	RIEGO DE LIGA	m2	288.00	4.81	1,385.28
1.10.02.05.08	TOPE SISMICO VERTICAL 0.30x0.45x0.025 m	und	8.00	980.00	7,840.00
1.10.02.05.09	TOPE SISMICO HORIZONTAL 0.20x0.30x0.016 m	und	2.00	550.00	1,100.00
1.10.02.05.10	PRUEBA DE CARGA EN PUENTES	glb	1.00	5,813.86	5,813.86
1.10.02.05.11	LIMPIEZA FINAL DE PUENTE	m2	392.00	3.09	1,211.28
1.10.02.06	**LOSA DE APROXIMACION**				**19,120.06**
1.10.02.06.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	16.00	556.92	8,910.72
1.10.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.80	51.41	452.41
1.10.02.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2	kg	966.99	10.09	9,756.93
1.10.03	**PUENTE "PAUCARILLO" L=20.00 m**				**1,092,279.51**
1.10.03.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**115,057.35**
1.10.03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO NATURAL	m2	141.66	6.24	883.96
1.10.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	141.66	5.79	820.21
1.10.03.01.03	DEMOLICION DE ESTRIBO Y VIGA LOSA EXISTENTE	m2	246.50	385.05	94,914.83
1.10.03.01.04	ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA	m	100.00	18.54	1,854.00
1.10.03.01.05	DESVIO TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION	m	85.00	195.11	16,584.35
1.10.03.02	**SUB ESTRUCTURA**				**394,578.97**
1.10.03.02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**39,667.57**
1.10.03.02.01.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	636.00	13.63	8,668.68
1.10.03.02.01.02	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	127.31	14.43	1,837.08
1.10.03.02.01.03	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR	m3	279.22	55.69	15,549.76
1.10.03.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 Km	m3	915.97	10.69	9,791.72
1.10.03.02.01.05	RELLENO FILTRO DE GRAVA DE 3/4"	m3	24.19	157.93	3,820.33
1.10.03.02.02	**TRANSPORTE**				**3,180.40**
1.10.03.02.02.01	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME MAYOR D>1 km	m3k	279.22	6.24	1,742.33
1.10.03.02.02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR D>1 km	m3k	915.97	1.57	1,438.07
1.10.03.02.03	**ESTRIBO**				**351,731.00**
1.10.03.02.03.01	SOLADO f´c=100 kg/cm2	m2	141.66	302.95	42,915.90
1.10.03.02.03.02	ENCOFRADO CARA SUCIA BAJO AGUA	m2	76.23	86.62	6,603.04
1.10.03.02.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ZAPATA	kg	8,479.93	10.26	87,004.08

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.10.03.02.03.04	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATA	m3	92.08	599.22	55,176.18
1.10.03.02.03.05	ENCOFRADO CARA SUCIA EN SECO	m2	114.56	55.00	6,300.80
1.10.03.02.03.06	ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	136.52	72.78	9,935.93
1.10.03.02.03.07	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ESTRIBOS	kg	11,761.11	10.26	120,668.99
1.10.03.02.03.08	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBO	m3	43.27	534.46	23,126.08
1.10.03.03	SUPERESTRUCTURA				268,931.50
1.10.03.03.01	VIGAS, LOSA Y VEREDA DE CONCRETO ARMADO				268,931.50
1.10.03.03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPER ESTRUCTURAS	m2	586.43	87.83	51,506.15
1.10.03.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	13,148.01	10.26	134,898.58
1.10.03.03.01.03	CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 SUPERESTRUCTURA	m3	110.24	748.61	82,526.77
1.10.03.04	VARIOS				299,909.03
1.10.03.04.01	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	14.40	246.44	3,548.74
1.10.03.04.02	NEOPRENO DE 400 x 500 mm	und	8.00	1,376.92	11,015.36
1.10.03.04.03	TUBOS DE DRENAJE DE PLATAFORMA	und	18.00	113.26	2,038.68
1.10.03.04.04	ACABADO EN VEREDAS	m2	46.00	25.26	1,161.96
1.10.03.04.05	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE DE ESTRIBOS	m2	82.41	43.47	3,582.36
1.10.03.04.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	40.00	250.00	10,000.00
1.10.03.04.07	RIEGO DE LIGA	m2	144.00	4.81	692.64
1.10.03.04.08	PRUEBA DE CARGA EN PUENTES	glb	46.00	5,813.86	267,437.56
1.10.03.04.09	LIMPIEZA FINAL DE PUENTE	m2	139.72	3.09	431.73
1.10.03.05	LOSA DE APROXIMACION				13,802.66
1.10.03.05.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	16.00	556.92	8,910.72
1.10.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.00	51.41	205.64
1.10.03.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2	kg	464.45	10.09	4,686.30
1.10.04	PUENTE "APANGURAYCO" L=15.00 m				763,556.43
1.10.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				113,247.61
1.10.04.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO NATURAL	m2	141.66	6.24	883.96
1.10.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	141.66	5.79	820.21
1.10.04.01.03	DEMOLICION DE ESTRIBO Y VIGA LOSA EXISTENTE	m2	241.80	385.05	93,105.09
1.10.04.01.04	ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA	m	100.00	18.54	1,854.00
1.10.04.01.05	DESVIO TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION	m	85.00	195.11	16,584.35
1.10.04.02	SUB ESTRUCTURA				389,964.64
1.10.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				39,667.57
1.10.04.02.01.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	636.00	13.63	8,668.68
1.10.04.02.01.02	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	127.31	14.43	1,837.08
1.10.04.02.01.03	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR	m3	279.22	55.69	15,549.76
1.10.04.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 Km	m3	915.97	10.69	9,791.72
1.10.04.02.01.05	RELLENO FILTRO DE GRAVA DE 3/4"	m3	24.19	157.93	3,820.33
1.10.04.02.02	TRANSPORTE				3,180.40
1.10.04.02.02.01	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME MAYOR D>1 km	m3k	279.22	6.24	1,742.33
1.10.04.02.02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR D>1 km	m3k	915.97	1.57	1,438.07
1.10.04.02.03	ESTRIBO				347,116.67
1.10.04.02.03.01	SOLADO f´c=100 kg/cm2	m2	141.66	302.95	42,915.90
1.10.04.02.03.02	ENCOFRADO CARA SUCIA BAJO AGUA	m2	76.23	86.62	6,603.04
1.10.04.02.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ZAPATA	kg	8,187.52	10.26	84,003.96
1.10.04.02.03.04	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATA	m3	92.08	599.22	55,176.18
1.10.04.02.03.05	ENCOFRADO CARA SUCIA EN SECO	m2	114.56	55.00	6,300.80
1.10.04.02.03.06	ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	136.52	72.78	9,935.93
1.10.04.02.03.07	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ESTRIBOS	kg	11,603.78	10.26	119,054.78
1.10.04.02.03.08	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBO	m3	43.27	534.46	23,126.08
1.10.04.03	SUPERESTRUCTURA				211,749.99
1.10.04.03.01	VIGAS, LOSA Y VEREDA DE CONCRETO ARMADO				211,749.99
1.10.04.03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPER ESTRUCTURAS	m2	459.86	87.83	40,389.50
1.10.04.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	10,574.29	10.26	108,492.22
1.10.04.03.01.03	CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 SUPERESTRUCTURA	m3	83.98	748.61	62,868.27

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.10.04.04	VARIOS				34,868.64
1.10.04.04.01	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	14.40	246.44	3,548.74
1.10.04.04.02	NEOPRENO DE 400 x 500 mm	und	8.00	1,376.92	11,015.36
1.10.04.04.03	TUBOS DE DRENAJE DE PLATAFORMA	und	14.00	113.26	1,585.64
1.10.04.04.04	ACABADO EN VEREDAS	m2	34.50	25.26	871.47
1.10.04.04.05	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE DE ESTRIBOS	m2	82.41	43.47	3,582.36
1.10.04.04.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	30.00	250.00	7,500.00
1.10.04.04.07	RIEGO DE LIGA	m2	108.00	4.81	519.48
1.10.04.04.08	PRUEBA DE CARGA EN PUENTES	glb	1.00	5,813.86	5,813.86
1.10.04.04.09	LIMPIEZA FINAL DE PUENTE	m2	139.72	3.09	431.73
1.10.04.05	LOSA DE APROXIMACION				13,725.55
1.10.04.05.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	16.00	556.92	8,910.72
1.10.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.50	51.41	128.53
1.10.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2	kg	464.45	10.09	4,686.30
1.10.05	PUENTE "CHANCHAMAYCO" L=12.00 m				707,171.98
1.10.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				110,486.80
1.10.05.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO NATURAL	m2	141.66	6.24	883.96
1.10.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	141.66	5.79	820.21
1.10.05.01.03	DEMOLICION DE ESTRIBO Y VIGA LOSA EXISTENTE	m2	234.63	385.05	90,344.28
1.10.05.01.04	ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADA	m	100.00	18.54	1,854.00
1.10.05.01.05	DESVIO TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION	m	85.00	195.11	16,584.35
1.10.05.02	SUB ESTRUCTURA				386,638.34
1.10.05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				39,667.57
1.10.05.02.01.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	636.00	13.63	8,668.68
1.10.05.02.01.02	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	m3	127.31	14.43	1,837.08
1.10.05.02.01.03	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR	m3	279.22	55.69	15,549.76
1.10.05.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 Km	m3	915.97	10.69	9,791.72
1.10.05.02.01.05	RELLENO FILTRO DE GRAVA DE 3/4"	m3	24.19	157.93	3,820.33
1.10.05.02.02	TRANSPORTE				3,180.40
1.10.05.02.02.01	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DME MAYOR D>1 km	m3k	279.22	6.24	1,742.33
1.10.05.02.02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR D>1 km	m3k	915.97	1.57	1,438.07
1.10.05.02.03	ESTRIBO				343,790.37
1.10.05.02.03.01	SOLADO f´c=100 kg/cm2	m2	141.66	302.95	42,915.90
1.10.05.02.03.02	ENCOFRADO CARA SUCIA BAJO AGUA	m2	76.23	86.62	6,603.04
1.10.05.02.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ZAPATA	kg	7,968.21	10.26	81,753.83
1.10.05.02.03.04	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATA	m3	92.08	599.22	55,176.18
1.10.05.02.03.05	ENCOFRADO CARA SUCIA EN SECO	m2	114.56	55.00	6,300.80
1.10.05.02.03.06	ENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	136.52	72.78	9,935.93
1.10.05.02.03.07	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN ESTRIBOS	kg	11,498.89	10.26	117,978.61
1.10.05.02.03.08	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBO	m3	43.27	534.46	23,126.08
1.10.05.03	SUPERESTRUCTURA				163,457.36
1.10.05.03.01	VIGAS, LOSA Y VEREDA DE CONCRETO ARMADO				163,457.36
1.10.05.03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPER ESTRUCTURAS	m2	325.04	87.83	28,548.26
1.10.05.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	8,687.29	10.26	89,131.60
1.10.05.03.01.03	CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 SUPERESTRUCTURA	m3	61.15	748.61	45,777.50
1.10.05.04	VARIOS				32,863.93
1.10.05.04.01	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	14.40	246.44	3,548.74
1.10.05.04.02	NEOPRENO DE 400 x 500 mm	und	8.00	1,376.92	11,015.36
1.10.05.04.03	TUBOS DE DRENAJE DE PLATAFORMA	und	12.00	113.26	1,359.12
1.10.05.04.04	ACABADO EN VEREDAS	m2	27.60	25.26	697.18
1.10.05.04.05	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE DE ESTRIBOS	m2	82.41	43.47	3,582.36
1.10.05.04.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	24.00	250.00	6,000.00
1.10.05.04.07	RIEGO DE LIGA	m2	86.40	4.81	415.58
1.10.05.04.08	PRUEBA DE CARGA EN PUENTES	glb	1.00	5,813.86	5,813.86
1.10.05.04.09	LIMPIEZA FINAL DE PUENTE	m2	139.72	3.09	431.73

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto 0202024 PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO GENERAL

Cliente DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM Costo al 02/12/2024

Lugar SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1.10.05.05	LOSA DE APROXIMACION				13,725.55
1.10.05.05.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	16.00	556.92	8,910.72
1.10.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.50	51.41	128.53
1.10.05.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2	kg	464.45	10.09	4,686.30
1.11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				1,177,898.83
1.11.01	DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)				762,255.95
1.11.01.01	DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (ACOMODO)	m3	297,756.23	2.56	762,255.95
1.11.02	PROGRAMA DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				96,960.94
1.11.02.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				87,907.67
1.11.02.01.01	MOBILIARIO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	und	21.00	4,175.00	87,675.00
1.11.02.01.02	ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DE RESIDUOS SOLIDOS	m3	3.00	28.30	84.90
1.11.02.01.03	RECOJO Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS	ton	1.00	147.77	147.77
1.11.02.02	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS				1,853.27
1.11.02.02.01	LOSA DE CONCRETO F´c=175Kg/CM2 (24.00 m2)E=2"	m2	1.00	144.50	144.50
1.11.02.02.02	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	und	3.00	569.59	1,708.77
1.11.02.03	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y EFLUENTES				7,200.00
1.11.02.03.01	ALQUILER DE LETRINAS PORTATILES	glb	6.00	1,200.00	7,200.00
1.11.03	PROGRAMA DE CONTROL EROSION Y SEDIMENTACION				5,138.13
1.11.03.01	REVEGATACION EN ZONAS DE ESTABILIZACION	ha	1.15	4,467.94	5,138.13
1.11.04	PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO				15,449.22
1.11.04.01	RIEGO PARA CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO	mes	18.00	858.29	15,449.22
1.11.05	PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES				17,054.50
1.11.05.01	ADQUISICION DE PLANTONES	glb	1,150.00	11.50	13,225.00
1.11.05.02	SEMBRIO DE PLANTONES	und	1,150.00	3.33	3,829.50
1.11.06	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION AMBIENTAL				8,367.50
1.11.06.01	SEÑALES TEMPORALES	m2	50.00	70.15	3,507.50
1.11.06.02	POSTES PARA SEÑALES TEMPORALES	und	50.00	97.20	4,860.00
1.11.07	PROGRAMA DE CIERRE DE AREAS AUXILIARES DEL PROYECTO				158,819.44
1.11.07.01	READECUCACION DE AMBIENTES DE AREAS AUXILIARES (DME, PATIO DE MAQUINAS, CAMPAMENTO, OTROS)	m2	79,409.72	2.00	158,819.44
1.11.08	PLAN DE GESTION SOCIAL				27,600.00
1.11.08.01	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS CON LA POBLACION	mes	3.00	500.00	1,500.00
1.11.08.02	CAPACITACION A LA COMUNIDAD	mes	3.00	750.00	2,250.00
1.11.08.03	PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA	mes	18.00	800.00	14,400.00
1.11.08.04	MECANISMOS DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS	mes	3.00	800.00	2,400.00
1.11.08.05	PROGRAMA DE ATANCION DE QUEJAS Y RECLAMOS	mes	3.00	800.00	2,400.00
1.11.08.06	PROGRAMA DE APARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNICACIONES	mes	3.00	1,350.00	4,050.00
1.11.08.07	CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL A LA POBLACION	mes	2.00	300.00	600.00
1.11.09	PLAN DE CONTINGENCIAS				1,600.00
1.11.09.01	SIMULACROS	und	1.00	800.00	800.00
1.11.09.02	CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA	und	1.00	800.00	800.00
1.11.10	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL				29,310.00
1.11.10.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO	und	4.00	530.00	2,120.00
1.11.10.02	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	und	4.00	950.00	3,800.00
1.11.10.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA	und	2.00	1,970.00	3,940.00
1.11.10.04	MONITOREO DEL SUELO	und	1.00	850.00	850.00
1.11.10.05	MONITOREO BIOLOGICO	und	2.00	4,950.00	9,900.00
1.11.10.06	MONITOREO DE VIBRACION	und	2.00	4,350.00	8,700.00
1.11.11	PLAN DE CIERRE DE OBRAS				55,343.15
1.11.11.01	SUMINISTRO, PREPARACION Y COLOCACION DE CAPA SUPERFICIAL DE SUELO	m2	31,396.52	1.33	41,757.37
1.11.11.02	REVEGETACION	ha	3.14	4,326.68	13,585.78
1.12	PLAN ARQUEOLOGICO				12,000.00
1.12.01	PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	12,000.00	12,000.00
	COSTO DIRECTO				88,262,797.61
	GASTOS GENERALES (10.50%)				9,267,593.75

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Presupuesto

Presupuesto	0202024	PROYECTO DE PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA, SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"
Subpresupuesto	001	PRESUPUESTO GENERAL
Cliente	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SM	Costo al 02/12/2024
Lugar	SAN MARTIN - PICOTA - SHAMBOYACU	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	UTILIDAD (7.00%)				6,178,395.83
					==========
	SUB TOTAL 01				103,708,787.19
	IGV (18.00%)				18,667,581.69
					==========
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA				122,376,368.88
	SUPERVISION (3.95%)				4,833,866.57
	GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (2.65%)				2,338,964.14
					==========
	SUB TOTAL 02				129,549,199.59
	GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE (0.5%)				647,746.00
	EXPEDIENTE TECNICO				2,500,000.00
					==========
	PRESUPUESTO TOTAL				132,696,945.59

SON : CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 59/100 NUEVOS SOLES

